



CV. ALAM BAYU PRATAMA

Jalan Diponegoro RT. 1 RW. 2 No. 52 Desa Kradenan
Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

ANALIS PEKERJAAN

3.11.1.12 Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup
(lebar sampai 90 cm)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,700	90.000,00	63.000,00
	Tukang kayu	L.03	OH	2,100	100.000,00	210.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,210	110.000,00	23.100,00
	Mandor	L.04	OH	0,070	110.000,00	7.700,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		303.800,00
B	BAHAN					
	Papan kayu		m3	0,025	12.337.000,00	308.425,00
	Paku 1 cm – 2,5 cm		kg	0,030	25.000,00	750,00
	Lem kayu		kg	0,500	45.000,00	22.500,00
	Plywood Ukuran (90tebalx 220)4 mmcm		Lembar	1,000	70.000,00	70.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		401.675,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					705.475,00
E	Overhead & Profit			10% x D		70.547,50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				3.11.1.12	776.022,50

3.11.4.2 Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	OH	0,010	90.000,00	900,00
	Tukang kayu	L.02	OH	0,500	100.000,00	50.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,050	110.000,00	5.500,00
	Mandor	L.04	OH	0,017	110.000,00	1.870,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		58.270,00
B	BAHAN					
	Kunci tanam biasa		Bh	1,000	192.500,00	192.500,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		192.500,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					250.770,00
E	Overhead & Profit			10% x D		25.077,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				3.11.4.2	275.847,00

3.11.4.5 Pemasangan 1 buah engsel pintu

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,015	90.000,00	1.350,00
	Tukang kayu	L.02	OH	0,150	100.000,00	15.000,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,015	110.000,00	1.650,00
	Mandor	L.04	OH	0,005	110.000,00	550,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		18.550,00
B	BAHAN					
	Engsel pintu		Bh	1,000	75.000,00	75.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		75.000,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					93.550,00
E	Overhead & Profit			10% x D		9.355,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			3.11.4.5		102.905,00

3.8.5 Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,070	90.000,00	6.300,00
	Tukang cat	L.02	OH	0,105	100.000,00	10.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,011	110.000,00	1.155,00
	Mandor	L.04	OH	0,004	110.000,00	385,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		18.340,00
B	BAHAN					
	Cat menie		Kg	0,200	31.500,00	6.300,00
	Plamuur		Kg	0,150	37.800,00	5.670,00
	Cat dasar		Kg	0,170	95.000,00	16.150,00
	Cat penutup		Kg	0,350	91.000,00	31.850,00
	Kuas		Bh	0,010	9.000,00	90,00
	Pengencer		Kg	0,030	37.000,00	1.110,00
	Ampelas		Lbr	0,200	6.000,00	1.200,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		62.370,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					80.710,00
E	Overhead & Profit			10% x D		8.071,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			3.8.5		88.781,00

Pemasangan 1 m2 wallpaper

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,350	90.000,00	31.500,00
	Tukang cat	L.02	OH	0,175	100.000,00	17.500,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,018	110.000,00	1.980,00
	Mandor	L.04	OH	0,006	110.000,00	660,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		51.640,00
B	BAHAN					
	Wall paper		m2	1,200	115.000,00	138.000,00
	Lem		Kg	0,250	90.000,00	22.500,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		160.500,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					212.140,00
E	Overhead & Profit			10% x D		21.214,00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			3.10.5.1		233.354,00

3.8.10 Pengecatan 1m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,067	90.000,00	6.003,00
	Tukang cat	L.02	OH	0,067	100.000,00	6.670,00
	Kepala tukang	L.03	OH	0,007	110.000,00	737,00
	Mandor	L.04	OH	0,002	110.000,00	242,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		13.652,00
B	BAHAN					
	Plamuur		Kg	0,100	37.800,00	3.780,00
	Cat dasar		Kg	0,100	48.000,00	4.800,00
	Cat penutup		Kg	0,260	48.000,00	12.480,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		21.060,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					34.712,00
E	Overhead & Profit			10% x D		3.471,20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				3.8.10	38.183,20

3.8.1 1 m2 Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,150	90.000,00	13.500,00
	Mandor	L.04	OH	0,008	110.000,00	825,00
				JUMLAH TENAGA KERJA		14.325,00
B	BAHAN					
	Soda api		Kg	0,050	25.000,00	1.250,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.250,00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					15.575,00
E	Overhead & Profit			10% x D		1.557,50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				3.8.1	17.132,50

